



**LEGENDA**

- URBANÍSTICO
- ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
- TALUDE
- EIXO PROJETADO
- VIA PROJETADA (BORDO DE TERRAPLENAGEM)

**RESUMO DOS VOLUMES – TERRAPLENAGEM**

TRECHO	CORTE (m3)	ATERRO (m3)	COMPENSAÇÃO CORTE/ATERRO (m3)
TRECHO BREJO DO CAJUEIRO	2.191,92	16,08	-

**NOTAS**

1. OS VALORES APRESENTADOS SÃO GEOMÉTRICOS, DEVENDO SER VERIFICADOS OS FATORES DE EMPOLAMENTO, A DEPENDER DE CADA TIPO DE MATERIAL;
2. TODO MATERIAL DE CORTE EM QUESTÃO SERÁ DESTINADO PARA BOTA-FORA, COM DIRECIONAMENTO DE ACORDO COM NECESSIDADE DEFINIDA PELA PREFEITURA.

**Larry Uchôa**  
Arquiteto e Urbanista  
C.R. 14.977/9  
Creação 79.9884-3/23

RESPONSÁVEL TÉCNICO:   Larry Uchôa Guimarães Arquiteto e Urbanista C.R. 14.977/9	CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ CNPJ: 13.117.320/0001-78	FOLHA: <b>01/07</b>  REVISÃO: <b>00</b>  TIPO DE PROJETO: GEOMÉTRICO ETAPA DO PROJETO: EXECUTIVO ESCALA: 1:500 DATA: ABRIL/2022 DESENHISTA: Larry Uchôa Arq. ARQUIVO: larryuchoa.urb@gmail.com
EMPREENDIMENTO: CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ / CNPJ: 13.117.320/0001-78 OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRECHO DA ESTRADA BREJO DO CAJUEIRO ENDEREÇO: FOVOADO SÃO MINGUEL, MUNICÍPIO DE PROPRIÁ CONTEÚDO: PROJETO GEOMÉTRICO LOCAÇÃO DOS EIXOS		