PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ/SE

PROPRIÁ-SE CNPJ: 13.117.320/0001-78

Reforma Escola Leonor Barreto

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00027

BDI: 23,54% 22/10/2021

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---------------|---|----|----------|------------|-------------|--------|
| 01 | Reforma Escola Leonor Barreto Franco | | | | 265.736,10 | 100,00 |
| 01.01 | MURO | | | | 49.092,25 | 18,48 |
| 01.01.001 | DEMOLIÇÃO | | | | 49.092,25 | 18,48 |
| 01.01.001.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 29,73 | 23,50 | 698,66 | 0,26 |
| 01.01.001.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 29,73 | 16,72 | 497,09 | 0,19 |
| 01.01.001.002 | FUNDAÇÃO E CONSTRUÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.001.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1^{a} categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 11,89 | 50,14 | 596,16 | 0,22 |
| 01.01.001.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 $(1:5)$ - 1 saco cimento 50 kg / 5 padiolas areia dim. $0,35$ z $0,45$ x $0,23$ m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 11,89 | 477,22 | 5.674,15 | 2,14 |
| | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 198,22 | 48,60 | 9.633,49 | 3,63 |
| 01.01.001.005 | REVESTIMENTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.001.006 | Chapisco em parede com argamassa traço tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 396,44 | 6,62 | 2.624,43 | 0,99 |
| 01.01.001.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 396,44 | 36,41 | 14.434,38 | 5,43 |
| 01.01.001.007 | PINTURA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.001.008 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 396,44 | 37,67 | 14.933,89 | 5,62 |
| 01.02 | REVESTIMENTO | | | | 126.202,46 | 47,49 |
| 01.02.001 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. af_09/2020 | m2 | 446,98 | 41,60 | 18.594,37 | 7,00 |
| 01.02.002 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 446,98 | 83,13 | 37.157,45 | 13,98 |
| 01.02.003 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 6,60 | 295,63 | 1.951,16 | 0,73 |
| 01.02.004 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 20,00 | 1.057,77 | 21.155,40 | 7,96 |
| 01.02.005 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02 | m2 | 779,07 | 60,77 | 47.344,08 | 17,82 |
| 01.03 | CLIMATIZAÇÃO | | | | 34.959,24 | 13,15 |
| 01.03.001 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/compressor rotativo | un | 3,00 | 2.791,88 | 8.375,64 | 3,15 |
| 01.03.002 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/compressor rotativo | un | 8,00 | 3.322,95 | 26.583,60 | 10,00 |
| 01.04 | ELÉTRICO | | | | 1.856,97 | 0,70 |
| 01.04.001 | Equipe de instalação elétrica | h | 9,00 | 70,97 | 638,73 | 0,24 |
| 01.04.002 | Lâmpada fluorescente espiral branca 45 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 18,00 | 67,68 | 1.218,24 | 0,46 |
| 01.05 | PINTURA | | | | 37.669,50 | 14,18 |
| 01.05.001 | | m2 | 1.650,00 | 22,83 | 37.669,50 | 14,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ/SE PROPRIÁ-SE CNPJ: 13.117.320/0001-78 Reforma Escola Leonor Barreto

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00027

BDI: 23,54% 22/10/2021

Ref : Junho/2021-1 Moeda : R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) | |
|--|--|---------------------------------------|-------|------------|-------------|------|--|
| | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | | | | | | |
| 01.06 | SERVIÇOS FINAIS | | | | 15.955,68 | 6,00 | |
| 01.06.001 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 33,60 | 410,56 | 13.794,82 | 5,19 | |
| 01.06.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1,00 | 2.160,86 | 2.160,86 | 0,81 | |
| Importa o presente orçamento em : | | VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> | | | 265.736,10 | | |
| (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e dez centavos) | | | | | | | |