



Composições Analíticas com Preço Unitário
Construção do Campo do Maria do Carmo

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Sergipe
ORSE - 02/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goiás

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000008	Próprio	Material adquirido em jazida (areia fina ou média)- fornecimento	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m³	1,0000000	86,00	86,00	
Insumo	12930	ORSE	Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial)	Material	m3	1,0000000	86,00	86,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,83			Valor com BDI =>	106,83
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000009	Próprio	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	75,41	75,41	
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0039000	369,94	1,44	
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0390000	473,43	18,46	
Insumo	00037451	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Material	M	1,0000000	48,79	48,79	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	14,65	2,19	
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4500000	10,08	4,53	
				MO sem LS =>	8,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,71
				Valor do BDI =>	18,27			Valor com BDI =>	93,68
8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000014	Próprio	Revisão em trave de futebol existente	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	616,63	616,63	
Composição Auxiliar	3977	ORSE	Mão de obra de soldador	Diversos	h	3,0000000	20,25	60,75	
Composição Auxiliar	98746	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	8,8800000	62,60	555,88	
				MO sem LS =>	275,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	275,69
				Valor do BDI =>	149,40			Valor com BDI =>	766,03

Composições Auxiliares

Total sem BDI	563.637,03
Total do BDI	136.403,22
Total Geral	700.040,25
