



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067370-93	Nº SICONV 892656	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Propriá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Mercado Municipal			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Mercado Municipal	MUNICÍPIO / UF Propriá/SE	BDI 1 20,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
F	LOTE	LOTE	Reforma do Mercado Municipal								419.886,95		
F	Meta	Meta	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE PROPRIÁ								-	419.886,95	
F	Serviço	Nível 2	1.1.		EQUIPE DIRIGENTE					-	19.387,58		
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,40	16.222,66	BDI 1	19.536,95	7.814,78	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	40,04	BDI 1	48,22	11.572,80	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.2.		SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.725,54		
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	9,00	330,50	BDI 1	398,02	3.582,18	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	ORSE	4554	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	112,00	24,65	BDI 1	29,69	3.325,28	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	585,00	BDI 1	704,52	2.818,08	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.3.		DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					-	20.267,73		
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	669,94	16,75	BDI 1	20,17	13.512,69	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.2.	orse	3240	Demolição de piso de alta resistência	m2	47,00	15,17	BDI 1	18,27	858,69	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	179,75	2,31	BDI 1	2,78	499,71	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.4.	ORSE	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	151,61	19,76	BDI 1	23,80	3.608,32	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.5.	ORSE	8337	Demolição de peitoril de mármore	m2	122,32	12,14	BDI 1	14,62	1.788,32	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.4.		ELEVAÇÃO					-	1.490,40		
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	30,00	41,25	BDI 1	49,68	1.490,40	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.5.		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					-	21.654,12		
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	7,20	BDI 1	8,67	251,43	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	10,06	BDI 1	12,12	387,84	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	5,85	BDI 1	7,05	176,25	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	49,44	BDI 1	59,54	1.845,74	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00	10,36	BDI 1	12,48	411,84	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	12,93	BDI 1	15,57	93,42	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.7.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	8,50	BDI 1	10,24	51,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.8.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,00	16,88	BDI 1	20,33	1.280,79	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,65	BDI 1	8,01	72,09	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067370-93	Nº SICONV 892656	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Propriá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Mercado Municipal			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Mercado Municipal	MUNICÍPIO / UF Propriá/SE	BDI 1 20,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	Reforma do Mercado Municipal								419.886,95	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	9,38	BDI 1	11,30	11,30	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,18	BDI 1	6,24	12,48	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	9,94	BDI 1	11,97	11,97	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	26,09	5,70	BDI 1	6,86	178,98	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	15,51	9,70	BDI 1	11,68	181,16	RA
F	Serviço	Serviço	ORSE	1671	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	10,40	BDI 1	12,52	75,12	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89732	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	9,74	BDI 1	11,73	11,73	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	5,76	BDI 1	6,94	13,88	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	9,28	BDI 1	11,18	67,08	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	10,20	BDI 1	12,28	12,28	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	23,19	BDI 1	27,93	55,86	RA
F	Serviço	Serviço	YBB	17	Chumbamento de caixa e Ligação Predial de Água, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro e Caixa de Proteção.	un	56,00	243,94	BDI 1	293,78	16.451,68	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.6.		COBERTURA					-	7.082,30	
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	124,00	10,00	BDI 1	12,04	1.492,96	RA
F	Serviço	Serviço	orse	266	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	m2	231,06	20,09	BDI 1	24,19	5.589,34	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.7.		IMPERMEABILIZAÇÃO					-	11.148,52	
F	Serviço	Serviço	ORSE	10029	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	109,00	84,93	BDI 1	102,28	11.148,52	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.8.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	10.623,20	
F	Serviço	Serviço	YBB	19	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, com barramento terra/neutro, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	55,00	66,46	BDI 1	80,04	4.402,20	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,00	11,49	BDI 1	13,84	761,20	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,00	56,13	BDI 1	67,60	3.718,00	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	45,00	15,93	BDI 1	19,18	863,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067370-93	Nº SICONV 892656	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Propriá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Mercado Municipal			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Mercado Municipal	MUNICÍPIO / UF Propriá/SE	BDI 1 20,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
F	LOTE	LOTE	Reforma do Mercado Municipal								419.886,95		
F	Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI-I	3755	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V)	UN	29,00	25,16	BDI 1	30,30	878,70	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.9.			ESQUADRIAS					-	41.487,15	
F	Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	822,03	BDI 1	989,97	2.969,91	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	761,35	BDI 1	916,89	916,89	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	6,00	231,66	BDI 1	278,99	1.673,94	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.4.	ORSE	1845	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	m2	0,98	359,32	BDI 1	432,73	424,08	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	2,00	61,97	BDI 1	74,63	149,26	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,15	468,82	BDI 1	564,60	5.730,69	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.7.	ORSE	12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m2	20,26	313,64	BDI 1	377,72	7.652,61	RA
F	Serviço	Serviço	1.9.8.	ORSE	8759	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	61,59	296,20	BDI 1	356,71	21.969,77	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.10.			REVESTIMENTO					-	59.661,53	
F	Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	778,74	50,86	BDI 1	61,25	47.697,83	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	179,75	39,92	BDI 1	48,08	8.642,38	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	239,67	3,73	BDI 1	4,49	1.076,12	RA
F	Serviço	Serviço	1.10.4.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	59,92	31,11	BDI 1	37,47	2.245,20	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.11.			PISO E CALÇADAS					-	27.688,55	
F	Serviço	Serviço	1.11.1.	ORSE	2187	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	335,27	14,33	BDI 1	17,26	5.786,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.2.	ORSE	8431	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	47,00	52,21	BDI 1	62,88	2.955,36	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.3.	ORSE	7342	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	47,00	15,33	BDI 1	18,46	867,62	RA
F	Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,10	667,60	BDI 1	803,99	7.316,31	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067370-93	Nº SICONV 892656	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Propriá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Mercado Municipal			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Mercado Municipal	MUNICÍPIO / UF Propriá/SE	BDI 1 20,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Reforma do Mercado Municipal									419.886,95	
Serviço	Serviço	1.11.5.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, excludive regularização de base	m2	105,00	85,11	BDI 1	102,50	10.762,50	RA
Nível 2	Nível 2	1.12.			LOUÇAS E METAIS					-	15.845,71	
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	34,44	BDI 1	41,48	2.530,28	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.	ORSE	2035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	61,00	84,12	BDI 1	101,31	6.179,91	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.	ORSE	10731	Lavatório louça, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	28,00	211,61	BDI 1	254,84	7.135,52	RA
Nível 2	Nível 2	1.13.			BANCADAS					-	38.893,64	
Serviço	Serviço	1.13.1.	ORSE	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	103,40	273,74	BDI 1	329,67	34.087,88	RA
Serviço	Serviço	1.13.2.	ORSE	8228	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	18,93	210,80	BDI 1	253,87	4.805,76	RA
Nível 2	Nível 2	1.14.			PINTURA					-	64.619,72	
Serviço	Serviço	1.14.1.	ORSE	2300	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturato colorido	m2	608,20	18,76	BDI 1	22,59	13.739,24	RA
Serviço	Serviço	1.14.2.	ORSE	8146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	1.078,10	33,96	BDI 1	40,90	44.094,29	RA
Serviço	Serviço	1.14.3.	ORSE	2289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	78,95	19,13	BDI 1	23,04	1.819,01	RA
Serviço	Serviço	1.14.4.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	65,95	17,13	BDI 1	20,63	1.360,55	RA
Serviço	Serviço	1.14.5.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	65,95	35,11	BDI 1	42,28	2.788,37	RA
Serviço	Serviço	1.14.6.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	25,96	12,90	BDI 1	15,54	403,42	RA
Serviço	Serviço	1.14.7.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	25,96	1,24	BDI 1	1,49	38,68	RA
Serviço	Serviço	1.14.8.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,96	12,03	BDI 1	14,49	376,16	RA
Nível 2	Nível 2	1.15.			INCÊNDIO					-	8.693,61	
Serviço	Serviço	1.15.1.	ORSE	12299	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36, 00 m³/h, hman= 08 m.c.a	un	1,00	2.813,68	BDI 1	3.388,51	3.388,51	RA
Serviço	Serviço	1.15.2.	ORSE-I	7616	Bomba Schneider mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucção e recalque d=2 1/2" x 2 1/2" (incendio)	-	1,00	4.405,13	BDI 1	5.305,10	5.305,10	RA
Nível 2	Nível 2	1.16.			DIVERSOS					-	61.617,65	
Serviço	Serviço	1.16.1.	ORSE	12942	Monitoramento de fluxo de pessoas - incluso 01 computador NUC intel i5 8gb, D DR3, HD1tb, VGA HDMI 03 usb win10 PRO ou similar; 08 câmeras HIKVision DS-2CD 1101-I, ou similar; 01 roteador e 01 licença de software.	un	1,00	11.211,00	BDI 1	13.501,41	13.501,41	RA
Serviço	Serviço	1.16.2.	ORSE	1849	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	1,98	149,82	BDI 1	180,43	357,25	RA
Serviço	Serviço	1.16.3.	ORSE	10368	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	un	1,00	2.259,90	BDI 1	2.721,60	2.721,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067370-93	Nº SICONV 892656	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Propriá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Mercado Municipal			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Mercado Municipal	MUNICÍPIO / UF Propriá/SE	BDI 1 20,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
F	LOTE	LOTE	Reforma do Mercado Municipal								419.886,95		
F	Serviço	Serviço	1.16.4.	ORSE	11149	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	912,35	BDI 1	1.098,74	2.197,48	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.5.	ORSE	10363	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	84,00	21,61	BDI 1	26,02	2.185,68	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.6.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.197,95	1,89	BDI 1	2,28	2.731,33	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.7.	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.677,07	BDI 1	2.019,70	2.019,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.8.	Cotação		Gancheira em aço inox com tubo de 1 1/2" com parede de 2,5mm espaçamento entre os montantes de 1 a 1,5m executados com solda tipo tig	um	2,00	9.823,33	BDI 1	11.830,24	23.660,48	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.9.	Cotação		Ventilador de parede 1 metro preto 220v	um	8,00	1.253,90	BDI 1	1.510,07	12.080,56	RA
F	Serviço	Serviço	1.16.10.	ORSE	3251	Instalação de ventilador	un	8,00	16,83	BDI 1	20,27	162,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Propriá/SE
Local
sexta-feira, 25 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Francisco Xavier Neto
CREA/CAU: 2715085460/SE
ART/RRT: 0