LEGENDA

	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
	BOTOEIRA TIPO "LIGA", PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
	PAINEL DE COMANDO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO
CH	AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL
Y	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL
CH	CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL
	EXTINTOR CAP. EXTINTORA 5C (DIÓXIDO DE CARBONO – 6Kg)
	EXTINTOR CAP. EXTINTORA 3A:40BC (PÓ QÚIMICO ABC – 6Kg)
	EXTINTOR CAP. EXTINTORA 20B:C (PÓ QÚIMICO – 6Kg)
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAIDA ILUSTRATIVA EM PROJETO
	SAÍDA FINAL DA ROTA ILUSTRATIVA EM PROJETO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
	Placa de Sinalização de Saída instalada sobre a porta a 10 cm acima da verga ou centralizada na folha da porta a 1,80 m do piso; CCO 514
	Placa de sinalização, orientação e salvamento indicando saída de emergência.
	Placa de sinalização, orientação e salvamento indicando
	Placa de sinalização, orientação e salvamento indicando
	Placa de Sinalização instalada a 1,80 m nos patamares de escadas.

QUADRO DE ÁREA

GALPÃO MERCADO CEREIAS	511.88m²
GALPÃO MERCADO CARNES	507.76m²
ÁREA CONSTRUÍDA:	1.223.44 m²

APROVADO

Prefeitura Municipal de Propriá
Rua Coronel Zezé, 1000 - Centro
Propriá - SE
Marcos Antônio Oliveira
Secretário de Obras
Decreto 06/2021

Presidente da Comissão de Licitação

ENG. PROGETISTA:
ENG CILVIL

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PROJETO DE INCÊNDIO

MERCADO MUNICIPAL DE PROPRIÁ

AV. CONRADO DE ARAÚJO, S/N, PROPRIÁ – SERGIPE

DATA	PROJETO	REVISÃO
JUNHO/2021	PROJETO DE INCÊNDIO	
ESCALA: 1/50	PLANTA: PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO	PRANCHA: 01/03

PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO

ESCALA 1:50