



LEGENDA

- URBANÍSTICO
- ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
- TALUDE
- EIXO PROJETADO
- VIA PROJETADA (BORDO DE TERRAPLENAGEM)

RESUMO DOS VOLUMES – TERRAPLENAGEM

	CORTE (m3)	ATERRO (m3)	COMPENSAÇÃO CORTE/ATERRO (m3)
RUA PRINCIPAL	877,00	6,49	-
RUA A	1.480,79	30,05	-
RUA AUXILIAR	187,64	3,09	-
TOTAL	2.545,43	39,63	-

NOTAS

1. OS VALORES APRESENTADOS SÃO GEOMÉTRICOS, DEVENDO SER VERIFICADOS OS FATORES DE EMPOLAMENTO, A DEPENDER DE CADA TIPO DE MATERIAL;
2. TODO MATERIAL DE CORTE EM QUESTÃO SERÁ DESTINADO PARA BOTA-FORA, COM DIRECIONAMENTO DE ACORDO COM NECESSIDADE DEFINIDA PELA PREFEITURA.



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Larry Uchôa Guimarães Arquiteto e Urbanista CAU n. A149779-0	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ CNPJ: 13.117.320/0001-78	FOLHA: 04/15
EMPREENDIMENTO: CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ / CNPJ: 13.117.320/0001-78 OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA RUAS DO POVOADO PADRE CÍCERO ENDEREÇO: POVOADO PADRE CÍCERO, MUNICÍPIO DE PROPRIÁ	REVISÃO: 00	TIPO DE PROJETO: GEOMÉTRICO
CONTEÚDO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA E SOBRE PARALELEPÍPEDO PARA RUAS DO POVOADO PADRE CÍCERO, PROPRIÁ/SE PROJETO GEOMÉTRICO PLANO DE SECCIONAMENTO	ETAPA DO PROJETO: EXECUTIVO	ESCALA: 1:500
	DATA: ABRIL/2022	DESENHISTA: Larry Uchôa Arq.
	ARQUIVO: larryuchoa.urbs@gmail.com	