



LEGENDA

- URBANÍSTICO
- ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
- TALUDE
- EIXO PROJETADO
- VIA PROJETADA (BORDO DE TERRAPLENAGEM)
- ÁREA DE CORTE
- ÁREA DE ATERRO

RESUMO DOS VOLUMES – TERRAPLENAGEM

	CORTE (m3)	ATERRO (m3)	COMPENSAÇÃO CORTE/ATERRO (m3)
RUA PRINCIPAL	877,00	6,49	-
RUA A	1.480,79	30,05	-
RUA AUXILIAR	187,64	3,09	-
TOTAL	2.545,43	39,63	-

NOTAS

1. OS VALORES APRESENTADOS SÃO GEOMÉTRICOS, DEVENDO SER VERIFICADOS OS FATORES DE EMPLOMENTO, A DEPENDER DE CADA TIPO DE MATERIAL;
2. TODO MATERIAL DE CORTE EM QUESTÃO SERÁ DESTINADO PARA BOTA-FORA, COM DIRECIONAMENTO DE ACORDO COM NECESSIDADE DEFINIDA PELA PREFEITURA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Larry Uchôa

Arquiteta e Urbanista
C.R.C. 14.177/14
Creação 179.9804-0/23

RESPONSÁVEL TÉCNICO: <div style="text-align: center; font-size: x-small;"> Larry Uchôa Guimarães Arquiteta e Urbanista C.R.C. n. 14.177/14 </div>	CLIENTE: <div style="text-align: center; font-size: x-small;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ CNPJ: 13.117.320/0001-78 </div>	FOLHA: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">07/15</div>
EMPREENDIMENTO: CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ / CNPJ: 13.117.320/0001-78 OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA RUAS DO POVOADO PADRE CÍCERO ENDEREÇO: POVOADO PADRE CÍCERO, MUNICÍPIO DE PROPRIÁ		REVISÃO: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">00</div>
CONTEÚDO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA E SOBRE PARALELEPÍPEDO PARA RUAS DO POVOADO PADRE CÍCERO, PROPRIÁ/SE PROJETO GEOMÉTRICO MAPA DE CORTE E ATERRO		TIPO DE PROJETO: GEOMÉTRICO ETAPA DO PROJETO: EXECUTIVO ESCALA: 1:500 DATA: ABRIL/2022 DESENHISTA: Larry Uchôa Arq. ARQUIVO: larryuchoa.ur@gmail.com