



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068926-19/2019	Nº SICONV 895273/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS DO
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS	MUNICÍPIO / UF PROPRIA
			BDI 1 22.12%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS DO CONJUNTO MARIA DO CARMO - PROPRIA/SE									
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,96	15.379,20	BDI 1	18.781,08	18.029,84
1.1.1.	SINAPI	90780	WESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	40,04	BDI 1	48,90	17.604,00
SERVIÇOS INICIAIS									
1.2.	ORSE	51	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada	m2	9,00	333,67	BDI 1	407,48	3.667,32
1.2.1.	ORSE	5088	Barraco para Oubras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	18,00	197,08	BDI 1	240,67	4.332,06
1.2.2.	ORSE	2496	Regularização mecanizada de áreas	m2	10.182,96	0,71	BDI 1	0,87	8.859,18
PAVIMENTAÇÃO RUA REMANSO - TRECHO 1									
1.3.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	466,94	23,12	BDI 1	28,23	13.181,72
1.3.1.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.706,01	75,11	BDI 1	91,72	248.195,24
1.3.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	42,03	640,05	BDI 1	781,63	32.851,91
1.3.3.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples e Fck=25MPa, desmontada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alert. adirecional.	un	18,00	328,35	BDI 1	400,98	7.217,64
1.3.4.	ORSE	4650	Signalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnvt, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	13,00	507,28	BDI 1	619,49	8.053,37
PAVIMENTAÇÃO RUA R. O - TRECHO 1									
1.4.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	225,37	23,12	BDI 1	28,23	6.362,20
1.4.1.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	541,36	75,11	BDI 1	91,72	49.653,54
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	7,64	640,05	BDI 1	781,63	5.971,55
1.4.3.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples s Fck=25MPa, desmontada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alert. adirecional.	un	4,00	328,35	BDI 1	400,98	1.603,92
1.4.4.	ORSE	4650	Signalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnvt, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	7,00	507,28	BDI 1	619,49	4.336,43
PAVIMENTAÇÃO RUA R. N - TRECHO 1									
1.5.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	285,08	23,12	BDI 1	28,23	8.047,81

Francisco Javier Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 2745085460



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068925-19/2019	Nº SICONV 895273/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM RUAS DO CONJUNTO MARIA DO
LOCALIDADE SINAPI ARACAUÍ	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM RUAS	MUNICÍPIO / UF PROPRIA
			BDI 1 22.12% BDI 2 0.00% BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM RUAS DO CONJUNTO MARIA DO CARMO, PROPRIÁSE									
1.5.2	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	950,67	75,11	BDI 1	91,72	87.195,45
1.5.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	21,79	640,05	BDI 1	781,63	17.031,72
1.5.4	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples s Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor. 02 demãos e piso tátil de alert. adirecional	un	7,00	328,35	BDI 1	400,98	2.806,86
1.5.5	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, I argura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	7,00	507,28	BDI 1	619,49	4.336,43
1.6.			PAVIMENTAÇÃO RUA R. - TRECHO 1						90.761,12
1.6.1	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	280,03	23,12	BDI 1	28,23	7.905,25
1.6.2	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	744,57	75,11	BDI 1	91,72	68.291,96
1.6.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	11,02	640,05	BDI 1	781,63	8.613,56
1.6.4	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples s Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor. 02 demãos e piso tátil de alert. adirecional	un	4,00	328,35	BDI 1	400,98	1.603,92
1.6.5	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, I argura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	7,00	507,28	BDI 1	619,49	4.336,43
1.7.			PAVIMENTAÇÃO RUA R F. - TRECHO 1						46.664,88
1.7.1	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	142,61	23,12	BDI 1	28,23	4.025,88
1.7.2	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	383,35	75,11	BDI 1	91,72	35.160,86
1.7.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	5,23	640,05	BDI 1	781,63	4.087,92
1.7.4	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples s Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor. 02 demãos e piso tátil de alert. adirecional	un	2,00	328,35	BDI 1	400,98	801,96
1.7.5	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, I argura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	4,00	507,28	BDI 1	619,49	2.477,96
									1.716.829,14

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069926-19/2019	Nº SICOMV 896273/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS DOOCUNJUNTO MARIA DO
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS	MUNICÍPIO / UF PROPRIA
			BDI 1 22,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS DOOCUNJUNTO MARIA DO CARMO, PROPRIA/SE										
1.8. PAVIMENTAÇÃO RUA FUNDO - TRECHO 1										
1.8.1.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	328,34	23,12	BDI 1	28,23	9.289,04	RA
1.8.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	689,17	75,11	BDI 1	91,72	63.210,67	RA
1.8.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	10,88	640,05	BDI 1	761,63	8.504,13	RA
1.8.4.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples s Fck=25MPa, desamplada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alert a/direcional.	un	2,00	328,35	BDI 1	400,98	801,96	RA
1.8.5.	ORSE	4650	Signalização permanentemente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00	507,28	BDI 1	619,49	1.858,47	RA
1.9. PAVIMENTAÇÃO RUA K - TRECHO 2										
1.9.1.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	178,92	23,12	BDI 1	28,23	5.050,91	RA
1.9.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	758,95	75,11	BDI 1	91,72	69.610,89	RA
1.9.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	6,94	640,05	BDI 1	781,63	5.424,51	RA
1.9.4.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples s Fck=25MPa, desamplada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alert a/direcional.	un	1,00	328,35	BDI 1	400,98	400,98	RA
1.9.5.	ORSE	4650	Signalização permanentemente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00	507,28	BDI 1	619,49	1.858,47	RA
1.10. PAVIMENTAÇÃO RUA G-1 - TRECHO 2										
1.10.1.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	123,42	23,12	BDI 1	28,23	3.484,15	RA
1.10.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.070,19	75,11	BDI 1	91,72	98.157,83	RA
1.10.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	9,53	640,05	BDI 1	781,63	7.448,93	RA
1.10.4.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples s Fck=25MPa, desamplada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alert a/direcional.	un	2,00	328,35	BDI 1	400,98	801,96	RA

RECURSO

Francisco Xavier Neto
Engenheiro Civil
CREAM nº 275085460

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066926-19/2019	Nº SICOMV 8952/3/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS DO CONJUNTO MARIA DO CARMO PROPRIA
LOCALIDADE SINAPI ARACAUJ	DATA BASE 01-21 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS	MUNICÍPIO / UF PROPRIA
			BDI 1 22,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM RUAS DO CONJUNTO MARIA DO CARMO PROPRIA SE									
1.10.5.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, 1 argura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	8,00	507,28	BDI 1	619,49	4.955,92
1.11.			PAVIMENTAÇÃO RUA H - TRECHO 2						67.899,97
1.11.1.	ORSE	4555	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no 1 raço 1:3	m	159,70	23,12	BDI 1	28,23	4.508,33
1.11.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3. Inclui frete do paralelepípedo e granítico	m2	627,12	75,11	BDI 1	91,72	57.519,45
1.11.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	4,75	640,05	BDI 1	781,63	3.712,74
1.11.4.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, pintada em novacor. 02 degraus e piso tátil de alert. antidirecional.	un	1,00	328,35	BDI 1	400,98	400,98
1.11.5.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, 1 argura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00	507,28	BDI 1	619,49	1.858,47
1.12.			DRENAGEM						74.606,78
1.12.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	M3	400,59	7,75	BDI 1	9,46	3.789,58
1.12.2.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	81,88	273,37	BDI 1	333,84	27.334,82
1.12.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	87,56	174,25	BDI 1	212,79	18.631,99
1.12.4.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	56,44	39,12	BDI 1	121,05	8.042,56
1.12.5.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M, AF. 12/2020	UN	10,00	563,65	BDI 1	688,33	6.883,30
1.12.6.	ORSE	2809	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços asp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,20m	un	4,00	2.011,27	BDI 1	2.456,16	9.824,64
1.13.			DIVERSOS						6.839,67
1.13.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	10.182,96	0,39	BDI 1	0,48	4.987,82

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068926-19/2019	Nº SICONV 895273/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO E DRENAGEM EM RUAS DOCONJUNTO MARIA DO			
LOCALIDADE SINAPI ARAÇAU	DATA BASE 01-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO E DRENAGEM EM RUAS	MUNICÍPIO / UF PROPRIA	BDI 1 22.12%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.13.2	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UN	1,00	1.598,22	BDI 1	1.951,75	1.178.829,14
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO E DRENAGEM EM RUAS DOCONJUNTO MARIA DO CASARCO PROPRIASE									1.951,75

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PROPRIA
Local
sexta-feira, 25 de junho de 2021
Data

Francisco Xavier Neto
Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO XAVIER NETO
CREA/CAU: 2715085460
ART/RRT: 0

RECURSO