

TRECHO COMPLEMENTAR DA RUA INTERNA

ITEM	CÓDIGO ORSE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	DESCRIPTIVO DE MEMÓRIA
02.01		SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.01.001	5010/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	134,21	Foi levado em consideração 20% da área de pavimentação projetada
02.01.002	4986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	23,15	(Área de Limpeza) x 0,15 (Espessura de Limpeza para Carga Mecânica de Material) x 1,15 (Fator de Empolamento para Material Jazida 1ª Categoria)
02.01.003	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	69,45	(Valor obtida através da área da Carga Mecânica de material de 1ª categoria) x 1,5 (Peso Especifico para Areia Solta) x 2,0 (DTM para Bota-fora)
02.02		TERRAPLENAGEM			
01.02.001	9164/ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	165,77	Valor obtido em planta através da extensão de intervenção de projeto
02.02.002	2558/ORSE	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	671,06	Valor obtido em planta através da área de intervenção de projeto de pavimentação
02.02.003	4573/ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 1801 a 2000 m	m3	270,10	Volume de corte x 1,15 (Fator de Empolamento)
02.02.004	10389/ORSE	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	270,10	(Volume da Carga mecânica de material de 1ª categoria)
02.02.005	11710/ORSE	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	-	(Escavação e carga material jazida) x 1,15 (Fator de Empolamento para Material Jazida 1ª Categoria)
02.02.006	95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	-	(Material solto para aterro com areia fina na jazida) x 1,5 (Peso Especifico para Areia Solta) x (DMT para Material oriundo de Jazida)
02.02.007	96386/SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	-	Material para Sub-base
02.03		CALÇADA			
02.03.001	11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	-	Área de calçada
02.03.002	94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	-	Área de calçada x 0,05
02.03.003	97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	m2	-	Área de calçada
02.03.004	11620/ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassa, esp=3 x 3cm	m	-	Junta de Dilatação a cada 1,5m com comprimento de 2,0 (largura do passeio)

PARÂMETROS ADOTADOS							
Espessura de Limpeza para Carga Mecânica de Material (m)	Fator de Empolamento para Material Jazida 1ª Categ.	Fator de Empolamento para Material Jazida 2ª Categ.	Fator de Empolamento para Material Jazida 2ª Categ.	Peso Especifico para Areia Solta	DTM para Bota-fora (km)	DMT para Material oriundo de Jazida (km)	Aproveitamento de Material de 1ª Categ. (%)
0,15	1,15	1,25	1,3	1,5	2	39,6	0

Aproveitamento do Material de Corte (%)
0%

Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)
234,87	-

Volume de Corte calçada (m²)	
Extensão (m)	-
Área (m²)	-
Largura	2,00