

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO POVOADO SANTA CRUZ, PROPRIÁ/SE

Item	VARRIÇÃO MANUAL (6191)		P. DE LIGAÇÃO (72943)		CBUQ (95990)					TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA (95303)			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (72947)				PINTURA MEIO FIO (3209)							
	Área	und	Área	und	Área	Espessura	Densidade	Empolamento	total	und	Vol.	Espessura	Distância km	total	und	Extensão rua	faixas	Largura (m)	total	und	Extensão rua	geral	total	und
RUA B	893,37	M²	893,37	M²	893,37	0,05	2,40	1,1	49,14	m³	49,14	0,05	115	5650,57	m³ x km	1520,97	1,00	0,10	152,10	m²	1009,06	1,00	1009,06	m
TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO (93177)																								
	Vol.	Fator	Distância km	total	und																			
	893,37	0,0005	115	51,27	t x km																			