



LEGENDA

- URBANÍSTICO
- ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
- TALUDE
- EIXO PROJETADO
- VIA PROJETADA (BORDO DE TERRAPLENAGEM)

RESUMO DOS VOLUMES – TERRAPLENAGEM

	CORTE (m³)	ATERRO (m³)	COMPENSAÇÃO CORTE/ATERRO (m³)
TRECHO VIA PRINCIPAL	1.057,16	8,94	-
RUA A	412,97	2,96	-
TOTAL	1.470,13	11,90	-

NOTAS

1. OS VALORES APRESENTADOS SÃO GEOMÉTRICOS, DEVENDO SER VERIFICADOS OS FATORES DE EMPOLAMENTO, A DEPENDER DE CADA TIPO DE MATERIAL;
2. TODO MATERIAL DE CORTE EM QUESTÃO SERÁ DESTINADO PARA BOTA-FORA, COM DIRECIONAMENTO DE ACORDO COM NECESSIDADE DEFINIDA PELA PREFEITURA.



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Larry Uchôa Guimarães Arquiteto e Urbanista CRU n. A149779-D	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ CNPJ: 13.117.320/0001-78	FOLHA: 01/07 REVISÃO: 00
EMPRESAMENTO: CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ / CNPJ: 13.117.320/0001-78 OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA RUAS DO POVOADO SANTA CRUZ ENDEREÇO: POVOADO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE PROPRIÁ		TIPO DE PROJETO: GEOMÉTRICO ETAPA DO PROJETO: EXECUTIVO
CONTEÚDO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA E SOBRE PARALELEPÍPEDO PARA RUAS DO POVOADO SANTA CRUZ, PROPRIÁ/SE PROJETO GEOMÉTRICO LOCAÇÃO DOS EIXOS		ESCALA: 1:500 DATA: ABRIL/2022 DESENHISTA: Larry Uchôa Arq. ARQUIVO: larryuchoa.urb@gmail.com